

Техническа спецификация

Обект: "Доставка и монтаж на отоплителна система на пелети към съществуваща отоплителна инсталация на ДГ „Калина“ (сграда детска градина)

№	Наименование	Техническа спецификация
КОТЕЛНО		
1.	ДОСТАВКА НА КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ, ВКЛ.БУНКЕР С ШНЕК И ТАБЛО УПРАВЛЕНИЕ -ОТОПЛ.МОЩНОСТ =80 КВ	СТОМАНЕН ТРИХОДОВ КОТЕЛ В КОМПЛЕКТ С БУНКЕР ЗА 100КГ.ПЕЛЕТИ С РАЗМЕР ОТ ФММ6 ДО Ф14ММ, МОДУЛИРАЩА ГОРЕЛКА, АВТОМАТИЧНО ЗАПАЛВАНЕ
2.	МОНТАЖ НА КОТЕЛ,ВКЛ.МАНОМЕТЪР ТЕРМОМЕТЪР ,ХОЛЕНДРИ	Съгласно нормативната уредба
3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛНА АРАМУРА ДО 2"	СФЕР.КРАН РЕЗБОВИ С ПЪЛНО ОТВАРЯНЕ
4.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ ДО 2"	ЧЕРНИ ШЕВНИ ТРЪБИ КОМПЛЕКТОВАНИ С ФИТИНГИ - ГЛАДКООГЪНАТИ КОЛЕНА И ПРЕХОДИ. СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ
5.	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБИ С ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ДО 2"	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА С ДЕБ.13ММ, СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ ЛЕПЕНЕ
6.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 70/76,СВЪРЗВАНЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДРАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ	ЧЕРНИ ШЕВНИ ТРЪБИ КОМПЛЕКТОВАНИ С ФИТИНГИ - ГЛАДКООГЪНАТИ КОЛЕНА И ПРЕХОДИ. СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ
7.	ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБИ С ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ 70/76	ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА С ДЕБ.13ММ, СВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ ЛЕПЕНЕ
8.	НАПРАВА И МОНТАЖ НА ХИДРАВЛИЧЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ Ф450,Н=1,5М.	ЦИЛИНДРИЧЕН СЪД Pn 6АТМ ДЕБЕЛИНА 4ММ, ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С ДЕБЕЛИНА 10ММ
9.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ДН32,G=4 м3/h, Н=3,5 мН2О	ХОЛЕНДРОВА ЩРАНГ ПОМПА С ВГРАДЕНО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
10.	АРМАТУРА ОКОЛО ПОМПИ ,ФИЛТРИ,ВЪВРАТНИ ВЕНТИЛИ	МЕСИНГОВА АРМАТУРА
11.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН 1/2-3/4""-3 ВАРА	ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН 1/2-3/4""-3 ВАРА
12.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ 1/2"
13.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФУКС ЗА КОТЕЛ ,ХРОМ НИКЕЛ Ф180ММ,И КОМИН С ИЗЛАЦИЯ КАМЕННА ВАТА	КОМИННИ ТЕЛА ОТ ХРОМНИКЕЛОВА ЛАМАРИНА Ф180 С ИЗОЛАЦИЯ КАМЕННА ВАТА

**ЗАЛИЧЕНО
ОБСТОЯТЕЛСТВО НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.42,
АЛ.5 ОТ ЗОП**

Съставил: 