



19.05.2021

ДО  
ВИК ООД ГАБРОВО  
БУЛ. ТРЕТИ МАРТ № 6  
ГР. ГАБРОВО

Относно: писмо наш вх.№ ИЕ-01-01-351/13.05.2021 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,**

Във връзка с поисканата от Вас информация за нови публични дълготрайни активи, които се очаква да бъдат изградени от Община Габрово и предоставени на Вик оператора за експлоатация и поддръжка, Ви представяме списък на такива обекти, както следва:

1. „Реконструкция на външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на км. Кметовци-с. Боженци, с. Кметовци, с. Черневци и с. Трапесковци, общ. Габрово“

- Местоположение – землищата на с. Кметовци и с.Боженци, община Габрово
- Стойност – до 632 832 лв. с ДДС
- В момента е в ход процедура по избор на изпълнител на СМР за обекта. Обектът включва изграждане на нов довеждащ водопроводен клон (DN110, PN16 РЕНД), с дължина 4000 м към напорен резервоар „Кметовци“, който ще свърже последния с напорен резервоар „Боженци“. Предвидена е и рехабилитация на съществуващия хранителен водопровод (DN110 РЕНД и DN90 РЕНД, PN10) от НР „Кметовци“ до селото, главния клон в самото с. Кметовци с обща дължина 2055 м, както и нови СВО.

- Обектът трябва да бъде изпълнен и въведен в експлоатация до края на 2021 г.
- Финансирането е осигурено от държавния бюджет със споразумение между МРРБ и Община Габрово

2. „Водоснабдяване група села на територията на община Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Арменияте, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“, състоящ се от два подобекта: „Водоснабдяване група села на територията на община Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Арменияте, Здравковец и Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ и „Отклонение за с.Драгановци, с.Яворец и с.Музга“

- Местоположение – землищата на гр.Габрово, с. Поповци, с.Златевци, с.Армени, с. Здравковец, с.Гъбене, с.Драгановци и с.Яворец, община Габрово
- Стойност – до 4 995 600 лв. с ДДС
- Обявена е процедура за избор на изпълнител на СМР за обекта.

„Водоснабдяване група села на територията на община Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Арменияте, Здравковец и Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“ включва:

**Водовземане**– начална точка от съществуващ водопровод ф 160 РЕНД тръби на ул.“Селимица”, гр.Габрово.;



Довеждащ водопровод - частта от трасето преди проектната помпена станция (ПС) в с. Рязковци – 1555,60 м.;

Нова помпена станция /ПС/ в УПИ X кв. 1 по плана на с. Рязковци, идентичен с ПИ 63690.601.45 по КККР;

Тласкателен водопровод от ПС в с. Рязковци до съществуващ водоем над с. Рязковци – 885,10 м.;

Съществуващ водоем над с. Рязковци, 150 куб. м - предвижда се подмяна на всички тръби и арматури в сухата камера, както и измазване тавана на сухата камера. Нова санитарно-охранителна зона, по контура на съществуващата. Част от обема се предвижда за ПП нужди, общо за всички села;

Магистрален водопровод от съществуващия водоем над с. Рязковци до ПС за с.Здравковец. Трасето на водопровода следва в по-голямата си част т. нар. „Вехт друм” – 7277 м.;

Нова помпена станция „Здравковец“, която ще се изгради в ПИ с идентификатор 00638.17.7 по КККР.

Хранителни водопроводи за всяко село /11 броя/ - от магистралния водопровод до съществуващи водоеми на селата - Думници, Гайтани, Прахали, Чавей Гледаци, Мрахори, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци.;

Основен ремонт на съществуващите водоеми на селата

„Отклонение за с.Драгановци, с.Яворец и с.Музга“ включва:

**I-ви клон в посока с. Драгановци и с. Яворец** - Предвижда се изграждане на водопровод като Водовземането (начало) се осъществява от разпределителна шахта на съществуващ водопровод ф160 ПЕВП тръби. Трасето на водопровода достига водоема на с.Драгановци след което достига и до резервоара на с.Яворец (крайна точка). Дължината на това трасе е 7358 м.

**II-ри клон в посока с. Музга** - Предвижда се изграждане на водопровод като Водовземането (начало) се осъществява от разпределителна шахта на съществуващ водопровод ф110 ПЕВП тръби. Трасето на водопровода достига водоема на с.Музга. Дължината на това трасе е 4132 м.

Предвижда се и ремонт на НВ Драгановци, НВ Яворец и НВ Музга.

- Обектът трябва да бъде изпълнен и въведен в експлоатация не по-късно от края на 2023 г.
- Финансирането е осигурено от държавния бюджет със споразумение между МРРБ и Община Габрово

**ТАНЯ ХРИСТОВА**  
Кмет на Община Габрово

